

**LAVORI DI REVAMPING DELL'IMPIANTO DI
COMPOSTAGGIO DI MORARO (GO) – II STRALCIO**

QUESITI

- **QUESITO:**

Possono essere indicati tre subappaltatori in possesso di SOA in OG3 e non di SOA in OG1?

Chiarimento:

Come previsto al punto 3.2.1 del Disciplinare di gara, il subappalto è consentito, con i limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016, alle imprese in possesso delle relative qualificazioni, purché in sede di offerta il concorrente abbia indicato i lavori che intende subappaltare. I subappaltatori da indicare dovranno essere in possesso della qualificazione SOA nella categoria OG1.

- **QUESITO:**

Nel Disciplinare di gara sono indicati i tempi per l'esecuzione dei lavori (ad esempio lotto A – opere edili 230 giorni solari consecutivi); si chiede se eventuali riduzioni delle tempistiche vengono valutate con l'attribuzione di un punteggio, oppure se il tempo è quello stabilito e non può, e non deve in nessun modo, essere variato.

Chiarimento:

Le modalità di attribuzione dei punteggi sono riportate nel Disciplinare di gara al punto 1.6; non è prevista l'attribuzione di un punteggio esclusivamente collegato alla riduzione dei tempi di esecuzione. Eventuali riduzioni delle tempistiche sono possibili e verranno valutate nell'ambito dell'analisi del sub-elemento di valutazione A1 - *Cronoprogramma delle attività*.

- **QUESITO:**

Con riferimento all'elaborato B.A0 - Relazione opere edili (pag. 15), per i pannelli prefabbricati si chiede di specificare la prevista capacità di tenuta termica.

Chiarimento:

Relativamente alla descrizione dei pannelli prefabbricati in c.a.p., come riportati negli elaborati B-A0 *Relazione opere edili* (pag.15, comma 3.4.2) e F *Computo metrico* (pag. 8, num.ord. 32/51), si deve intendere che i pannelli medesimi dovranno essere realizzati in modo da garantire la capacità di resistenza meccanica allo shock termico determinato dal gradiente di temperatura tra l'ambiente esterno (temperature invernali: circa - 10°C) e l'interno della biocella (temperatura di maturazione del materiale: circa +60°C / 70°C).

- **QUESITO:**

Con riferimento all'Elaborato F - *Computo metrico* estimativo opere edili (pag. 8, num.ord. 32/51), si chiede di specificare l'utilizzo di pannelli monolitici in c.a.v..

Chiarimento:

L'utilizzo dei pannelli monolitici in c.a.v. sarà quello di tamponamento portante delle biocelle, secondo le specifiche del *Computo metrico* citate.



- **QUESITO:**

Vista la proroga dei termini di presentazione dell'offerta, la cauzione provvisoria può essere presentata con la scadenza originaria, perché già predisposta, o deve essere integrata con un'appendice di proroga?

Chiarimento:

Considerato il nuovo termine e per non gravare la predisposizione dei documenti, sarà ritenuta valida ed accettata anche una garanzia provvisoria, di cui al comma c) del punto 2.1 del Disciplinare di gara, con scadenza pari alla validità dell'offerta, come stabilita al punto 4.7.1 del Disciplinare, con il termine originario di presentazione delle offerte, purché rilasciata antecedentemente alla data dell'avviso di proroga.

Ronchi dei Legionari, 05.04.2018.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Angelo Marchesan

